

Betriebshof Trachenberge: Ausbau 2018

Gleis- und Tiefbau

Die DVB AG plante im Rahmen der Ausbaustufe 2009 die Gleisanlagen grundhaft auszubauen. Die Bauleistungen beinhalteten die Erneuerung der Gleise 12 – 19, teilweise Erneuerung von 12 Weichen der südlichen Ausfahrtsharfe, Neubau einer Gleisverbindung und der Errichtung eines Bahnports. Im Zuge dessen wurden die Straßeneindeckung, die Fahrleitungs-, die Entwässerungs-, Bahnstrom-, Fernmelde, Weichensteuerungs- Weichenheizungs-, Niederspannungs- und Blitzschutzanlagen angepasst. Des Weiteren wurden Flächen begrünt.

Ort:	Dresden, Deutschland
Auftraggeber:	Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Bauzeit:	04 - 11/2018
Leistungen:	Erneuerung von 3.220 m Einfachgleis Feste Fahrbahn System Rheda City (Bauart DVB AG), Erneuerung 160 m Schwellengleis, Erneuerung von 450 m Rillenschienenanlagen Feste Fahrbahn System Rheda City (Bauart DVB AG), Neubau 12 Einfachweichen und einer Gleisverbindung (2 EW) Feste Fahrbahn Rheda City (Bauart DVB AG), Umbau 3 Einfachweichen in Schotterbettung, jeweils inkl. Zusammenhangsarbeiten, Rückbau und Herstellung Schienenentwässerungskästen
Ausführende Unternehmen:	Rhomberg Sersa Gleisbau GmbH

Kontakt:
Rhomberg Sersa Gleisbau GmbH
info.rsg@rsrg.com
rhomberg-sersa.com

Mehr erfahren:

Betriebshof Trachenberge: Ausbau 2018
Gleis- und Tiefbau

Projektinhalt

- Koordinierung verschiedene Gewerke und Dritter
- Maßnahmen zur Baustelleneinrichtung und späteren Beräumung
- Baustellensicherung
- Koordinierung Verkehrssicherung und Verkehrsführung
- Vermessungsleistungen
- Markierungsarbeiten
- Spannungsfreischaltung
- Abbrucharbeiten
- Gebäudeabdichtung
- Erd-, Gleis- und Straßenbauarbeiten
- Rückbau und Neubau Entwässerungsanlagen
- Tiefbauarbeiten für Fahrleitungs-, Bahnstrom-, Fernmelde-, Niederspannungs-, Mittelspannungs- und Blitzschutzanlagen
- Oberbauschweißungen
- Herstellung Eindeckung Gleis- und Fahrbahnbereich aus Asphalt, Beton und teilweise Pflaster
- Herstellung bituminöse Fugen an Schienen
- Baumfällarbeiten
- Begrünung
- Zaunbauarbeiten
- Entsorgungsleistungen

Fremdleistung:

- Betonbauarbeiten
- Vermessungsleistung
- Schweißleistungen (360 Stk.)
- Rück- und Neubau aller Elektroeinspeisungen

Kontakt:
Rhomberg Sersa Gleisbau GmbH
info.rsg@rsrg.com
rhomberg-sersa.com

Mehr erfahren: