



Gleiserneuerung Kupferhammer + Wartung Bahnübergang

Ort:	Amsdorf, Deutschland
Auftraggeber:	Romonta Unternehmensverbund
Bauzeit:	02/2020 - 05/2020
Leistungen:	Wartung und Inspektion BÜ Bauform WSSB für Jahresverlauf 2020, Grundhafte Instandsetzung Weiche 8
Ausführende Unternehmen:	Rhomberg Sersa Gleisbau GmbH



Leistungen Rhomberg Sersa Gleisbau GmbH

- ✓ Überprüfung Bahnübergang Bauform WSSB HS 64 b
- ✓ Wartung und Inspektion, einschließlich Sichtprüfung aller Bauteile
- ✓ Funktionsprüfung und Auswertung
- ✓ Erstellung Inspektionsprotokolle und Maßnahmenkatalog für evtl. Mängel

Instandsetzung Weiche 8:

- ✓ Baustelleneinrichtung (z.B. An- und Abtransport ZWB und SKL-Anhänger sowie diverse Kleingeräte und betriebsnotwendiger Stoffe
- ✓ Schwellenwechsel Weiche 8 (Weiche einschließlich Endteil ausbauen und zum Schwellenumbau im Baufeld seitlich lagern
- ✓ Weiche einbauen
- ✓ Lichtbogen – Verbindungsschweißen 49E1
- ✓ Herstellung Spannungsausgleich
- ✓ Rand / Rangierweg wiederherstellen

Kontakt:
Rhomberg Sersa Gleisbau GmbH
info.rsg@rsrg.com
rhomberg-sersa.com

Mehr erfahren: