

WE Tunnel Weinsteige W0543

Erneuerung einer 760-er Holzweiche im Tunnel Weinsteige

Leistungen

- Montage der neuen Weiche auf dem Betriebshof der SSB
- Verkehrssicherung
- Ausbau der alten Weiche in Einzelstoffen und Verladung auf Arbeitszug des AG
- Schotterausbau auf Grundschotterplanumshöhe
- Einbau der Großteile
- Schienenwechsel in den Anschlussbereichen
- Verfüllen der Weiche
- Entsorgung der alten Oberbaustoffe Fremdleistung:
- Stopfen der Weiche auf Solllage
- Schweißen der Schienenstöße
- Transport per LKW zur Eingleisstelle

Ort:	Stuttgart, Deutschland
Auftraggeber:	Stuttgarter Straßenbahnen AG
Bauzeit:	11/2019 - 12/2019
Leistungen:	Koordinierung verschiedene Gewerke und Dritter, Maßnahmen zur Baustelleneinrichtung und späteren Beräumung, Baustellensicherung, Koordinierung Verkehrssicherung und Verkehrsführung, Gleisbauarbeiten, Oberbauschweißungen, Entsorgungsleistungen
Ausführende Unternehmen:	Rhomberg Sersa Gleisbau GmbH

Kontakt:
Rhomberg Sersa Gleisbau GmbH
info.rsg@rsrg.com
rhomberg-sersa.com

Mehr erfahren: